

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

| Α/Α | Είδος εργασίας  | Α.Τ. | Κωδ. Αναθ/σης   | Μονάδα | Ποσότητα  | Τιμή    | Δαπάνη    | ΣΥΝΟΛΟ    |
|-----|---|------|-----------------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|
|     | <b>ΑΓΩΓΟΙ-ΦΡΕΑΤΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ</b>   |      |                 |        |           |         |           |           |
| 1   | Πλήρης κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης με σωληνωτό αγωγό PVC σειράς 41, Φ125 για τη σύνδεση ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων . (ΥΔΡ 3.11.01.Σ)                      | 1.1  | ΥΔΡ 3.11.01.Σ   | ΜΜ     | 120       | 154.72  | 18,566.40 |           |
| 2   | Πλήρης κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης με σωληνωτό αγωγό PVC σειράς 41, Φ125 για τη σύνδεση ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων σε λεωφοριακή οδό. (ΥΔΡ 3.11.01.Σ1)    | 1.2  | ΥΔΡ 3.11.01.Σ1  | ΜΜ     | 50        | 170.59  | 8,529.50  |           |
| 3   | Πλήρης ανακατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης με σωληνωτό αγωγό PVC σειράς 41, Φ125 για τη σύνδεση ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων . (ΥΔΡ 3.11.01.Σ3)                  | 1.3  | ΥΔΡ 3.11.01.Σ3  | ΜΜ     | 4         | 185.40  | 741.60    |           |
| 4   | Πλήρης ανακατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης με σωληνωτό αγωγό PVC σειράς 41, Φ125 για τη σύνδεση ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων σε λεωφοριακή οδό. (ΥΔΡ 3.11.01.Σ4) | 1.4  | ΥΔΡ 3.11.01.Σ4  | ΜΜ     | 4         | 202.47  | 809.88    |           |
| 5   | Προσαρμογή εξωτερικής διακλάδωσης με τον κεντρικό αγωγό με χρήση συστολής 14/12 σε αγωγούς υπονόμων. (ΥΔΡ 12.12.Σ1)   | 1.5  | ΥΔΡ 6712.1      | Τεμ.   | 2         | 23.15   | 46.30     |           |
| 6   | Σαμάρι με μούφα συγκολλητό ονομαστικών διαμέτρων 200 -160 χλστ.σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC. (ΥΔΡ 16.03Σ)                                     | 1.6  | ΥΔΡ 6712.1      | Τεμ.   | 40        | 30.37   | 1,214.80  |           |
| 7   | Φρεάτιο προσαρμογής εξωτερικής διακλάδωσης επισκέψιμο. (ΥΔΡ 16.24Σ1)  | 1.7  | ΥΔΡ 16.24Σ1     | Τεμ.   | 40        | 135.55  | 5,422.00  |           |
| 8   | Φρεάτιο προσαρμογής εξωτερικής διακλάδωσης μη επισκέψιμο (τυφλό), κατασκευασμένο συγχρόνως με αυτήν. (ΥΔΡ 16.25Σ1)  | 1.8  | ΥΔΡ 16.25Σ1     | Τεμ.   | 1         | 67.95   | 67.95     |           |
| 9   | Φρεάτιο προσαρμογής εξωτερικής διακλάδωσης επισκέψιμο σε υπάρχουσα σύνδεση. (ΥΔΡ 16.24Σ2)   | 1.9  | ΥΔΡ 16.24Σ2     | Τεμ.   | 30        | 251.20  | 7,536.00  |           |
| 10  | Κατάργηση υφιστάμενης σύνδεσης ακινήτου. (ΥΔΡ 3.11.01.Σ3Ν)  | 1.10 | ΥΔΡ 3.11.01.Σ3Ν | ΜΜ     | 3         | 200.60  | 601.80    |           |
| 11  | ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. (ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Α)   | 1.11 | ΟΙΚ 6541        | ΜΗΝΕΣ  | 6         | 8.20    | 49.20     |           |
| 12  | ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών. (ΥΔΡ ΚΠΤ-1.05-Α)                 | 1.12 | ΥΔΡ 6301        | ΜΗΝΕΣ  | 6         | 20.60   | 123.60    |           |
|     | <b>ΣΥΝΟΛΟ (1)</b>   |      |                 |        |           |         | 43,709.03 | 43,709.03 |
|     | Αθροισμα  |      |                 |        |           |         |           | 43,709.03 |
|     | Ενιαίο όφελος   |      |                 |        | 43,709.03 | x18.00% |           | 7,867.63  |
|     | Σε μεταφορά   |      |                 |        |           |         |           | 51,576.66 |

| A/A            | Είδος εργασίας               | A.T. | Κωδ. Αναθ/σης | Μονάδα | Ποσότητα     | Τιμή     | Δαπάνη | ΣΥΝΟΛΟ           |
|----------------|------------------------------|------|---------------|--------|--------------|----------|--------|------------------|
|                |                              |      |               |        | Εκ μεταφοράς |          |        | 51,576.66        |
|                |                              |      |               |        |              | Αθροισμα |        | 51,576.66        |
|                | Ενιαία απρόβλεπτα            |      |               |        | 51,576.66    | x15.00%  |        | 7,736.50         |
|                |                              |      |               |        |              | Αθροισμα |        | 59,313.16        |
|                | Πρόβλεψη Αναθεώρησης         |      |               |        |              |          |        | 686.84           |
|                |                              |      |               |        |              | Αθροισμα |        | 60,000.00        |
|                | Ενιαίος Φ.Π.Α.               |      |               |        | 60,000.00    | x24.00%  |        | 14,400.00        |
| <b>ErgoWin</b> | <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b> |      |               |        |              |          |        | <b>74,400.00</b> |

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 09/06/2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ

α/α