

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	<u>1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ</u>								
1	Εκτοποθέτηση και Επανατοποθέτηση Αντλίας Θερμότητας	ΑΤΗΕ Ν8535.84.7	001		κ.α.	1	2.500,00	2.500,00	
2	Μεταλλικά ηχοπετάσματα αποτελούμενα από μεταλλικό σκελετό και ηχομονωτικό βιομηχανοποιημένο απορροφητικό πλαίσιο πάχους 50 χιλιοστών από πετροβάμβακα	ΑΤΗΕ Ν8696.84.1	002	ΑΤΟΕ 3214 100,00%	m2	130	146,97	19.106,10	
3	Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλίας θερμότητας	ΑΤΗΕ Ν9248.84.1	003	ΗΛΜ 47 50,00% ΗΛΜ 52 50,00%	Τεμ.	1	1.739,09	1.739,09	
4	Υδραυλική εγκατάσταση αντλίας θερμότητας	ΑΤΗΕ Ν9998.84.1	004	ΗΛΜ 47 50,00% ΗΛΜ 52 50,00%	Τεμ.	1	4.528,93	4.528,93	
				Αθροισμα Εργασιών :				27.874,12	27.874,12

Εργασίες Προϋπολογισμού		27.874,12
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	5.017,34
Σύνολο :		32.891,46
Απρόβλεπτα(%)	15,00%	4.933,72
Σύνολο :		37.825,18
Ποσό για αναθεωρήσεις		174,82
Σύνολο :		38.000,00
Φ.Π.Α (%)	24,00%	9.120,00
Γενικό Σύνολο :		47.120,00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ